


PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO
COMPLEXO ESPORTIVO - 1ª ETAPA
COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇO

CPU 01 ADMINSITRAÇÃO LOCAL DA OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CON-COR-075	ENGENHEIRO/ARQUITETO INTERMEDIÁRIO	H	12,00	97,15	R\$ 1.165,80
VIS-CAD-030	TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO	H	24,00	25,79	R\$ 618,96
TOTAL/ MÊS					R\$ 1.784,76

CPU 02 IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA DE POLICARBONATO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
MERCADO	PLACA DE POLICARBONATO	M2	1,10	R\$ 265,18	R\$ 291,70
MATED11377	CONJUNTO VEDAÇÃO ELÁSTICA (DIÂMETRO DO FURO: 8MM)	M2	1,50	R\$ 0,12	R\$ 0,18
ED50364	AJUDANTE DE TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	17,87	R\$ 5,36
ED50386	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	17,87	R\$ 5,36
TOTAL / M2					R\$ 302,60

CPU 03 LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA, 6 REFLETORES DE 400W EM POSTE DE CONCRETO FORMATO T DUPLO COM 15 M DE ALTURA 1500 DAN					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
-	CABO ISOLADO EM PVC 450/ 750V - 70°C - BAIXA TENSAO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 4,00 MM² / ENCORDAMENTO: CLASSE 2)	M	25,00	R\$ 8,15	R\$ 203,75
4115	ESTACA IMUNIZADA DE EUCALIPTO DE 2,5M - 10 A 12.	M	1,50	R\$ 20,18	R\$ 30,27
101666	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UNID0	6,00	R\$ 391,74	R\$ 2.350,44
10510	CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE	UNIDADE	1,00	R\$ 106,77	R\$ 106,77
ED-49619	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,27	689,8	R\$ 187,63
ED-51110	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	M3	0,27	32,42	R\$ 8,82
ED50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00	22,61	R\$ 158,27
ED50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	22,37	R\$ 111,85
ED50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	16,21	R\$ 129,68
41221	POSTE DE CONCRETO EM T DUPLO. 15 M E 1500 DAN	1	1,00	R\$ 6.633,20	R\$ 6.633,20
MATED11211	GUINDASTE TIPO MUNCK CAP * 8T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA (LOCAÇÃO COM OPERADOR ,COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO).	H	3,00	122,01	R\$ 366,03
TOTAL/ UNID.					R\$ 10.286,70

CPU 04 POSTE DE CONCRETO CÔNICO - COMPRIMENTO: 11,00 M, DIÂMETRO DA BASE: 390,00 MM, RESISTÊNCIA: 400,00 KG, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
MATED11953	POSTE DE CONCRETO CÔNICO (COMPRIMENTO: 11,00 M / DIÂMETRO DA BASE: 390,00 MM / RESISTÊNCIA: 400,00 KG)		1,00	1.016,75	R\$ 1.016,75
ED-49619	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	0,24	689,8	R\$ 165,55
ED-51110	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	M3	0,24	32,42	R\$ 7,78
ED50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,36	22,37	R\$ 75,16
MATED11204	GUINDASTE TIPO MUNCK CAP * 8T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA (LOCAÇÃO COM OPERADOR ,COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO).	H	0,50	R\$ 204,16	R\$ 102,08
TOTAL/ UNID.					R\$ 1.367,33


Deneb Oliveira Bejar
CREA 89511/D