

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO

URBANIZAÇÃO DE CASAS POPULARES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE: SETOP - REGIÃO LESTE - JAN/2023
BDI 26,85%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE (1 CASA)	QUANTIDADE (20 CASA)	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 65.822,89
1.1	CPU 01	CPU 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	-	3,00	R\$ 11.021,75	R\$ 33.065,25	R\$ 13.981,09	R\$ 41.943,27
1.2	SETOP	ED-50392	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMITROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	-	0,50%	R\$ 480.896,18	R\$ 2.404,48	R\$ 610.016,80	R\$ 3.050,08
1.3	SETOP	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALÍPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UN.	-	1,00	1.390,32	1.390,32	R\$ 1.763,62	R\$ 1.763,62
1.4	SETOP	ED-50275	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	UN.		100,00	35,56	3.556,00	R\$ 45,11	R\$ 4.511,00
1.5	SETOP	CO-28389	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT (CUSTO VARIÁVEL, EXCLUSIVE CUSTO FIXO)	KM	-	100,00	2,50	250,00	R\$ 3,17	R\$ 317,00
1.6	SETOP	CO-28388	SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT DIÂMETRO 2.1/2"	M		50,00	72,50	3.625,00	R\$ 91,97	R\$ 4.598,50
1.7	SETOP	CO-27427	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	FA1	-	6,00	1.266,51	7.599,06	R\$ 1.606,57	R\$ 9.639,42
2			URBANIZAÇÃO						R\$ -	R\$ 444.892,36
2.1	SETOP	RO-41596	MURO DE ARRIMO EM CONCRETO, TIPO OC. MA-01 (EXECUÇÃO INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M3		343,20	768,46	263.735,47	R\$ 974,79	R\$ 334.547,93
2.2	SETOP	ED-50435 P	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS	M2		720,00	26,41	19.015,20	R\$ 33,50	R\$ 24.120,00
2.3	SETOP	ED-49909	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UNID	1,00	20,00	412,35	8.247,00	R\$ 523,07	R\$ 10.461,40
2.4	SETOP	ED-50106	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	7,00	140,00	101,73	R\$ 14.242,20	R\$ 129,04	R\$ 18.065,60
2.5	SETOP	ED-51110	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	M3	2,10	42,00	35,5	R\$ 1.491,00	R\$ 45,03	R\$ 1.891,26
2.6	SETOP	ED-51121	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	1,26	25,20	37,19	R\$ 937,19	R\$ 47,18	R\$ 1.188,94
2.7	SETOP	ED-49931	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X50CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	UNID		7,00	1.428,72	R\$ 10.001,04	R\$ 1.812,33	R\$ 12.686,31
2.8	SETOP	ED-50107	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES	M		70,00	154,47	R\$ 10.812,90	R\$ 195,95	R\$ 13.716,50
2.9	SETOP	ED-51110	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	M3		17,50	35,5	R\$ 621,25	R\$ 45,03	R\$ 788,03

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE (1 CASA)	QUANTIDADE (20 CASA)	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2.10	SETOP	ED-51121	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA	M3		8,75	37,19	R\$ 325,41	R\$ 47,18	R\$ 412,83
2.11	SETOP	ED-48552 C	CANAleta PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, DIÂMETRO 30CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M		250,00	63,33	R\$ 15.832,50	R\$ 80,33	R\$ 20.082,50
2.12	SETOP	ED-50852	ESCADA SOBRE O SOLO DEGRAUS APROXIMADAMENTE 50 X 16,5 CM	M2	1,80	36,00	151,78	R\$ 5.464,08	R\$ 192,53	R\$ 6.931,08
TOTAL										R\$ 510.715,26



DENEB OLIVEIRA BEJAR
CREA 89511/D